




SANIT. PRIVATIVO  
VISTA 01  
ESCALA: 1/25




SANIT. PRIVATIVO  
VISTA 02  
ESCALA: 1/25




SANIT. PRIVATIVO  
VISTA 03  
ESCALA: 1/25




SANIT. PRIVATIVO  
VISTA 04  
ESCALA: 1/25




DETALHE 01  
ESCALA 1/5



DETALHE 02  
ESCALA 1/5




PLANTA-CHAVE



SANIT. PRIVATIVO  
PLANTA BAIXA  
ESCALA: 1/25

## QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES



### PISO INTERNO

- EXISTENTE, TIPO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA.
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, PEI VI OU V, COR BRANCA

### PAREDE

- PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, COR BRANCA

### TETO

- PLACAS REMOVÍVEIS DE GESSO ACARTONADO COM PELÍCULA DE PVC 1250x650x15mm, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
- PLACAS DE GESSO LISO COM ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRÍLICA
- EXISTENTE, EM CONCRETO PINTADO.
- EXISTENTE, FORRO DE PVC EM RÉGUA.

### RODAPÉ E ALIZAR

- MADEIRA DE LEI COM ALTURA DE 7cm FIXADOS NA ALVENARIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO COR GRAFITE COM ACABAMENTO ACETINADO SOBRE BASE NIVELADORA EM DUAS OU MAIS DEMÃOS
- RODAPÉ COM PLACAS DE PISO CERÂMICO - 7cm DE ALTURA E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI

### SOLEIRA

- GRANITO CINZA CORUMBÁ OU SIMILAR POLIDO COM ESPESSURA DE 30mm E LARGURA DEFINIDA PELO TAMANHO DA ADUELA

### PEITORIL

- PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, COR BRANCA

### OBSERVAÇÕES

- OS MATERIAIS ESPECIFICADOS ACIMA SÃO MERAS REFERÊNCIAS, PODENDO ESTES SEREM SUBSTITUÍDOS POR SIMILARES QUE GARANTAM A MESMA QUALIDADE, DESDE QUE SEJA PREVIAMENTE AUTORIZADO PELA FISCALIZAÇÃO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- 01 - MEDIDAS EM METRO;
- 02 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL;
- 03 - TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO OBEDECER O PROJETO, O MEMORIAL DESCRITIVO E O ORÇAMENTO;
- 04 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVE SEGUIR OS PROJETOS, SENDO QUE QUALQUER MODIFICAÇÃO QUE SE OBSERVAR NECESSÁRIA DEVERÁ SER REALIZADA CONSULTA PRÉVIA COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL;
- 05 - O PROJETO DETALHADO CORRESPONDE AO SANITÁRIO MASCULINO. O MESMO DEVE SER USADO PARA A EXECUÇÃO DO SANITÁRIO FEMININO;

REV.	Nº	POR	DATA	DESCRIÇÃO	SOLICITADO POR
QUADRO DE REVISÕES					



OBRA  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE CAMAÇARI**

LOCALIZAÇÃO  
**CENTRO ADMINISTRATIVO** MUNICÍPIO  
**CAMAÇARI-BA**

DESCRIÇÃO  
**DETALHE SANITÁRIOS PRIVATIVOS**

AUTOR/RESPONSÁVEL  
**ANDRÉ NIEMEYER**

CONTRATO  
-

DATA DO CONTRATO  
-

DISCIPLINA  
**ARQUITETURA**

IDENTIF.  
**MPBA-CMR\_Det. Sanit.**

REV.  
**00**

ESCALA  
**INDICADA**

TIPO DE OBRA  
**CONSTRUÇÃO**

ETAPA DO PROJETO  
**BÁSICO**

DESENHISTA  
**FERNANDA A SILVA**

EMPRESA  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**

PRANCHA  
**03/09**