

BARRA DE APOIO RETA VERTICAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70
CM, POSICIONADA VERTICALMENTE A
10CM ACIMA DA BARRA HORIZONTAL.

ACIONAMENTO DA CAIXA DE
DESCARGA EMBUTIDA NA PAREDE.
H MÁXIMO=1,00m.

PROJEÇÃO CAIXA DE DESCARGA
EMBUTIDA NA PAREDE.
M9000 MONTREAL OU SIMILAR.

BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80
CM, POSICIONADA HORIZONTALMENTE
A 75CM DE ALTURA DO PISO
PRONTO.

DUCHA HIGIÊNICA

BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL
ALTURA DA BORDA ENTRE
43 E 45 CM SEM ASSENTO

SANIT. PÚBLICO VISTA 01

ESCALA: 1/25

BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80
CM, POSICIONADA HORIZONTALMENTE
A 75CM DE ALTURA DO PISO
PRONTO.

SANIT. PÚBLICO VISTA 02

ESCALA: 1/25

BARRA DE APOIO RETA VERTICAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70
CM, POSICIONADA VERTICALMENTE A
10CM ACIMA DA BARRA HORIZONTAL.

BARRA DE APOIO RETA VERTICAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE
40CM, POSICIONADA
VERTICALMENTE A 90 CM DO
PISO PRONTO.

TORNEIRA DE BICA BAIXA,
ACABAMENTO CROMADO,
ACIONAMENTO POR VÁLVULA
DE PRESSÃO E
FECHAMENTO AUTOMÁTICO

BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80
CM, POSICIONADA HORIZONTALMENTE
A 75CM DE ALTURA DO PISO
PRONTO.

BARRA DE APOIO RETA VERTICAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE
40CM, POSICIONADA
VERTICALMENTE A 90 CM DO
PISO PRONTO.

BARRA DE APOIO RETA VERTICAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70
CM, POSICIONADA VERTICALMENTE A
10CM ACIMA DA BARRA HORIZONTAL.

ACIONAMENTO DA CAIXA DE
DESCARGA EMBUTIDA NA PAREDE
H MÁX=1,00m.

PROJEÇÃO CAIXA DE DESCARGA
EMBUTIDA NA PAREDE.
M9000 MONTREAL OU SIMILAR.

BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL
COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80
CM, POSICIONADA HORIZONTALMENTE
A 75CM DE ALTURA DO PISO
PRONTO.

DUCHA HIGIÊNICA


BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL
ALTURA DA BORDA ENTRE
43 E 45 CM SEM ASSENTO

SANIT. PÚBLICO VISTA 03

ESCALA: 1/25

SANIT. PÚBLICO VISTA 04

ESCALA: 1/25



PLANTA-CHAVE

LEGENDA ACESSÓRIOS E METAIS

SANITÁRIO MASCULINO


ITEM	NOME	QUANTIDADE	H INSTALAÇÃO
1	PAPELEIRA	1	0,90m
2	SABONETEIRA	1	1,10m
3	TOALHEIRO	1	1,20m
4	ESPELHO 50x100cm	1	1,00m
5	DUCHA HIGIÊNICA	1	0,60m
6	TORNEIRA BICA BAIXA DE PRESSÃO	1	0,85m

SANITÁRIO FEMININO

ITEM	NOME	QUANTIDADE	H INSTALAÇÃO
1	PAPELEIRA	1	0,90m
2	SABONETEIRA	1	1,10m
3	TOALHEIRO	1	1,20m
4	ESPELHO 50x100cm	1	1,00m
5	DUCHA HIGIÊNICA	1	0,60m
6	TORNEIRA BICA BAIXA DE PRESSÃO	1	0,85m

NOTA:


- O projeto detalhado corresponde ao sanitário masculino, esse detalhamento deverá ser usado como referência para o sanitário feminino.



SANIT. PÚBLICO PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES



PISO INTERNO

- EXISTENTE, TIPO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA.
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, PEI VI OU V, COR BRANCA

PAREDE

- PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, COR BRANCA

TETO

- PLACAS REMOVÍVEIS DE GESSO ACARTONADO COM PELÍCULA DE PVC 1250x650x15mm, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
- PLACAS DE GESSO LISO COM ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRÍLICA
- EXISTENTE, EM CONCRETO PINTADO.
- EXISTENTE, FORRO DE PVC EM RÉGUA.

RODAPÉ E ALIZAR

- MADEIRA DE LEI COM ALTURA DE 7cm FIXADOS NA ALVENARIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO COR GRAFITE COM ACABAMENTO ACETINADO SOBRE BASE NIVELADORA EM DUAS OU MAIS DEMÃOS
- RODAPÉ COM PLACAS DE PISO CERÂMICO - 7cm DE ALTURA E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI

SOLEIRA

- GRANITO CINZA CORUMBÁ OU SIMILAR POLIDO COM ESPESURA DE 30mm E LARGURA DEFINIDA PELO TAMANHO DA ADUELA

PEITORIL

- PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, COR BRANCA

OBSERVAÇÕES

- OS MATERIAIS ESPECIFICADOS ACIMA SÃO MERAS REFERÊNCIAS, PODENDO ESTES SEREM SUBSTITUÍDOS POR SIMILARES QUE GARANTAM A MESMA QUALIDADE, DESDE QUE SEJA PREVIAMENTE AUTORIZADO PELA FISCALIZAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

- MEDIDAS EM METRO;
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL;
- TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO OBEDECER O PROJETO, O MEMORIAL DESCRITIVO E O ORÇAMENTO;
- A EXECUÇÃO DA OBRA DEVE SEGUIR OS PROJETOS, SENDO QUE QUALQUER MODIFICAÇÃO QUE SE OBSERVAR NECESSÁRIA DEVERÁ SER REALIZADA CONSULTA PRÉVIA COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL;
- O PROJETO DETALHADO CORRESPONDE AO SANITÁRIO MASCULINO. O MESMO DEVE SER USADO PARA A EXECUÇÃO DO SANITÁRIO FEMININO;

REV. N°	POR	DATA	SOLICITADO POR

QUADRO DE REVISÕES



OBRA			
PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE CAMAÇARI			
LOCALIZAÇÃO		MUNICÍPIO	
CENTRO ADMINISTRATIVO		CAMAÇARI-BA	
DESCRIÇÃO			
DETALHE SANITÁRIO PÚBLICO			
AUTOR/RESPONSÁVEL		CONTRATO	DISCIPLINA
ANDRÉ NIEMEYER		-	ARQUITETURA
ESCALA		DATA DO CONTRATO	IDENTIF.
INDICADA	TIPO DE OBRA	DATA DA AS PARCIAL	REV.
DESENHISTA	EMPRESA	MPBA-CMR_Det. Sanit.	
FERNANDA A SILVA	CONSTRUÇÃO	BÁSICO	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA		PRANCHA	
04/09		04/09	