




COPA
VISTA 01
ESCALA: 1/25



COPA
VISTA 02
ESCALA: 1/25



COPA
VISTA 03
ESCALA: 1/25




COPA
PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/25

LEGENDA ACESSÓRIOS E METAIS			
SANITÁRIO MASCULINO			
ITEM	NOME	QUANTIDADE	H INSTALAÇÃO
1	PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE	1	1,10 m
2	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA	2	1,20 m


SÍMBOLOS

- ↑ PONTO DE PARTIDA - PAGINAÇÃO
- PISO E FORRO



PLANTA-CHAVE
ESCALA: SEM ESCALA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES



PISO INTERNO

- EXISTENTE, TIPO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA.
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, PEI VI OU V, COR BRANCA

PAREDE

- PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, COR BRANCA

TETO

- PLACAS REMOVÍVEIS DE GESSO ACARTONADO COM PELÍCULA DE PVC 1250x650x15mm, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
- PLACAS DE GESSO LISO COM ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRÍLICA
- EXISTENTE, EM CONCRETO PINTADO.
- EXISTENTE, FORRO DE PVC EM RÉGUA.

RODAPÉ E ALIZAR

- MADEIRA DE LEI COM ALTURA DE 7cm FIXADOS NA ALVENARIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO COR GRAFITE COM ACABAMENTO ACETINADO SOBRE BASE NIVELADORA EM DUAS OU MAIS DEMÃOS
- RODAPÉ COM PLACAS DE PISO CERÂMICO - 7cm DE ALTURA E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI

SOLEIRA

- GRANITO CINZA CORUMBÁ OU SIMILAR POLIDO COM ESPESSURA DE 30mm E LARGURA DEFINIDA PELO TAMANHO DA ADUELA

PEITORIL

- PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 35X35 CM, TIPO A, COR BRANCA

OBSERVAÇÕES

- OS MATERIAIS ESPECIFICADOS ACIMA SÃO MERAS REFERÊNCIAS, PODENDO ESTES SEREM SUBSTITUÍDOS POR SIMILARES QUE GARANTAM A MESMA QUALIDADE, DESDE QUE SEJA PREVIAMENTE AUTORIZADO PELA FISCALIZAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

- 01 - MEDIDAS EM METRO;
- 02 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL;
- 03 - TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO OBEDECER O PROJETO, O MEMORIAL DESCRITIVO E O ORÇAMENTO;
- 04 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVE SEGUIR OS PROJETOS, SENDO QUE QUALQUER MODIFICAÇÃO QUE SE OBSERVAR NECESSÁRIA DEVERÁ SER REALIZADA CONSULTA PRÉVIA COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL;
- 05 - SERÁ NECESSÁRIA A DEMOLIÇÃO DE TRECHO DO PISO EXISTENTE PARA A EXECUÇÃO DO NOVO PISO, CONFORME PROJETO;

REV. N°	POR	DATA	SOLICITADO POR
---------	-----	------	----------------

QUADRO DE REVISÕES



OBRA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE CAMAÇARI

LOCALIZAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO
CAMAÇARI-BA

DESCRIÇÃO
DETALHAMENTO COPA

AUTOR/RESPONSÁVEL ANDRÉ NIEMEYER	CONTRATO -	DATA DO CONTRATO -	DISCIPLINA ARQUITETURA
		DATA DA AS PARCIAL -	IDENTIF. MPBA-CMR_Det. Copa
			REV. 00

ESCALA INDICADA	TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO	ETAPA DO PROJETO BÁSICO	PRANCHA 05/09
DESENHISTA CAROLINA MEIRELES	EMPRESA -	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	